Investeeringuprogrammi koondtabel

Piirkond	Kohaliku omavalitsuse vahenditest teostatavad investeeringud		Huvitatud isikute vahenditest teostatavad investeeringud		KOKKU	
	Lühiajaline 2027-2030	Pikaajaline 2031-2038	Lühiajaline 2027-2030	Pikaajaline 2031-2038	Kohalik omavalitsus	Huvitatud isikud
Ilmatsalu jõe osavalgalad Räni alevikus (I-I-1…I-I-4)	535 435,08	635 385,75	365 847,45	420 245,20	1 170 820,83	786 092,65
Ilmatsalu jõe osavalgalad Külitse alevikus (I-I-7…I-I-8)	0,00	1 502 367,15	0,00	169 979,00	1 502 367,15	169 979,00
Rahinge oja osavalgalad Õssu külas ja Räni alevikus (I-R-1…I-R-6 ja I-I-1)	0,00	101 952,00	0,00	614 402,40	101 952,00	614 402,40
Väänoja osavalgalad Laane ja Lemmatsi külas (I-V-1…I-V-10)	0,00	373 216,30	0,00	732 039,55	373 216,30	732 039,55
Tatra jõe osavalgalad Kambja alevikus (P-T-4…P-T-6)	0,00	836 431,20	0,00	0,00	836 431,20	0,00
Porijõe osavalgalad Soinaste külas (P-1…P-4)	485 466,75	604 605,45	0,00	284 557,00	1 090 072,20	284 557,00
Porijõe osavalgalad Tõrvandi ja Ülenurme alevikus (P-8…P-15)	789 302,00	3 621 414,10	227 745,90	321 010,15	4 410 716,10	548 756,05
Porijõe osavalgalad Uhti ja Reola külas (P-19…P-18)	0,00	499 042,65	0,00	0,00	499 042,65	0,00
Porijõe osavalgalad Vana-Kuuste külas (P-24)	0,00	82 396,45	0,00	0,00	82 396,45	0,00
Kokku	1 810 203,83	8 256 811,05	593 593,35	2 542 233,30	10 067 014,88	3 135 826,65

*Märkused: TRAM teostatavate ja rahastatavate investeeringute osa on arvestatud Huvitatud isiku(te) investeeringuprojektide all kui tegu on olulise eesvoolu rajamise või rekonstrueerimisega ning tegu pole KOV-ga jagatud investeeringuga

Ilmatsalu jõe valgala

Ilmatsalu jõe osavalgalad

Asula	Investeeringu liik	Investeeringu periood	Investeeringu aasta(d)	Investeeringu rahastaja/teostaja	Valgala kood	Perspektiivne KIK poolt toetatav projekt	Investeeringu kirjeldus	Kogus	Ühik	Ühikhind (€)	Maksumus (€)	Projekteerimine	Omanikujärelevalve	Kokku	Märkused
Räni alevik	Eesvoolu rajamine	Lühiajaline	2027-2030	KOV ja huvitatud isik(ud)	I-I-1	jah	Sipelga põik ja Lehe-Okka tn ning Piiri tn elamualadele eesvoolu tagamiseks ca 778,5 m sademeveekraavide ja ca 399 m torustike (Dn600-Dn800) rajamine	1 177,50	m	282,50	332 643,75	39 917,25	19 958,62	392 519,62	Jagatud investeering kuna eesvool oluline nii olemasolevatele kui planeeritavatele elamualadele
Räni alevik	Eesvoolu ja sademevee toru rajamine	Lühiajaline	2027-2030	KOV ja TRAM	I-I-1, I-I-2, I-I-4,	jah	Leilovi teel koos kõnnitee rajamise ja tee rekonstrueerimisega sademeveetorustiku rajamine kuni olemasoleva kraavini	1 627,00	m	265,00	431 155,00	51 738,60	25 869,30	508 762,90	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimis raames. Transpordiamet teostab projekteerimist, KOV panus ca 2/3 kogumaksumusest ehitusperioodil.
Räni alevik	Eesvoolu ja sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	Huvitatud isik(ud)	I-I-1		Lõo, Lõovälja, Sirel (6-1/048) planeeringualal sademeveetorustiku rajamine (Dn353) ja ühendamine olemasoleva süsteemiga. Lisaks Kivimetsa teel olemasoleva süsteemi ühendamiseks planeeritud eesvooluga Sipelga kinnistute piiril sademevee eesvoolutorustiku rajamine. Planeeritav torustik on eesvooluks ka Nurmise tiigile.	677,00	m	215,00	145 555,00	17 466,60	8 733,30	171 754,90	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimis raames. Rajatav torustik oleks ka eesvooluks Ränirahnu tee piirkonnale
Räni alevik	Eesvoolu rajamine	Pikaajaline	2031-2038	Huvitatud isik(ud)	I-I-1		Ränirahnu tee 38 ja Mäenurga (6-1/157) planeeringualal sademeveekraavi rajamine, mis on eesvooluks ka DP 21-028 lahendusele, mille alusel Nurmise tiigist väljavool planeeritud suunata Ilmatsalu jõe suunas, mitte Tartu linna pumbata.	362,00	m	180,00	65 160,00	7 819,20	3 909,60	76 888,80	Planeeringu lahenduse eelduseks on sademeveesüsteemi olemasolu Liivakivi tänaval (DP 14-005 planeeringuala), vajadusel peab huvitatud isik lahenduse realiseerimiseks arvestama ka vastava mahuga
Räni alevik	Eesvoolu ja sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	Huvitatud isik(ud)	I-I-1		Ülle (DP 14-005) planeeringualal sademeveetorustiku (De110-De315) rajamine, sh Liivakivi tänaval, mis saab olla eesvooluks ka Nurmise tiigi väljavoolule kui Ränirahnu 38 kinnistul on rajatud vastav eesvool	560,00	m	215,00	120 400,00	14 448,00	7 224,00	142 072,00	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimis raames.
Räni alevik	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	I-I-1		Sipelga põik ja tänaval sademeveetorustiku (Dn200-Dn600) rajamine	367,00	m	265,00	97 255,00	11 670,60	5 835,30	114 760,90	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimis raames. Investeeringu teostamise eelduseks on eesvoolu olemasolu Palu kinnistu piiril, vajadusel peab investeeringu realiseerimiseks arvestama ka eesvoolu rajamisega
Räni alevik	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV ja huvitatud isik(ud)	I-I-1		Lehe ja Okka tn piirkonna sademevee juhtimiseks tiigist planeeritavasse eesvoolu sademeveetorustiku (Dn500) rajamine	130,00	m	385,00	50 050,00	6 006,00	3 003,00	59 059,00	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimis raames.
Räni alevik	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	I-I-2		Viirupuu tänavale alates Tartu linna piirist ja Räniküla tänavast kuni Ränirahnu tee ristmikul olemasoleva torustikuni sademeveetorustiku (Dn218) rajamine	683,00	m	265,00	180 995,00	21 719,40	10 859,70	213 574,10	Torustiku rajamine planeerida pikaajalise programmi alguses esimesel võimalusel
Räni alevik	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	I-I-4		Räniküla tänaval ja Tiigrisilma tänaval sademeveetorustiku (De110-De450) rajamine ja ühendamine olemasoleva süsteemiga	887,50	m	265,00	235 187,50	28 222,50	14 111,25	277 521,25	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimis raames.
Külitse alevik	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	I-I-7		Ojasoo ja Veere tee piirkonnas sademeveetorustiku (De160-De315) rajamine koos tee rekonstrueerimisega	797,50	m	265,00	211 337,50	25 360,50	12 680,25	249 378,25	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames. Sademevesi teelt kokku koguda ja suunata torustikuga Ilmatsalu jõkke. Sademeveelahendus planeeritakse koos tee rekonstrueerimise projektiga.
Külitse alevik	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	I-I-7		Allikaoja vkt ja Terra vkt tänavatel sademeveetorustiku (De200-De315) rajamine koos tee rekonstrueerimisega	934,00	m	265,00	247 510,00	29 701,20	14 850,60	292 061,80	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames. Sademeveelahendus planeeritakse koos tee rekonstrueerimise projektiga.
Külitse alevik	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	I-I-7		Külitse aleviku elamualal Kasesalu tee, Kõivu vkt, Nurmenuku tn, Rukkilille tn, Sinilille tn, Päästusilma tn, Kullerkupu tn, Kannikese tn, Keskuse tn, Raja tn, Eha tn, ja Nurme vkt tänavatel sademeveetorustiku (De160-De315) rajamine koos tee rekonstrueerimisega	2 955,00	m	265,00	783 075,00	93 969,00	46 984,50	924 028,50	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames. Sademeveelahendus planeeritakse koos tee rekonstrueerimise projektiga.
Külitse alevik	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	I-I-8		Haaviku teel sademeveetorustiku rajamine (De200-De315) koos tee rekonstrueerimisega olemasolevate kraavide sademevee ärajuhtimiseks	118,00	m	265,00	31 270,00	3 752,40	1 876,20	36 898,60	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames. Sademeveelahendus planeeritakse koos tee rekonstrueerimise projektiga.

Asula	Investeeringu liik	Investeeringu periood	Investeeringu aasta(d)	Investeeringu rahastaja/teostaja	Valgala kood	Perspektiivne KIK poolt toetatav projekt	Investeeringu kirjeldus	Kogus	Ühik	Ühikhind (€)	Maksumus (€)	Projekteerimine	Omanikujärelevalve	Kokku	Märkused
Külitse alevik	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	Huvitatud isik(ud)	I-I-8		Lennuvälja tee 27, 28, 25 kinnistute piirile drenaaži ümber rajamine, mis vajadusel kogub endise põllukuivenduse liigvee ja juhib edasi olemasolevasse kollektoreesvoolu	670,00	m	215,00	144 050,00	17 286,00	8 643,00	169 979,00	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames

Rahinge oja osavalgala

Asula	Investeeringu liik	Investeeringu periood	Investeeringu aasta(d)	Investeeringu rahastaja/teostaja	Valgala kood	Perspektiivne KIK poolt toetatav projekt	Investeeringu kirjeldus	Kogus	Ühik	Ühikhind (€)	Maksumus (€)	Projekteerimine	Omanikujärelevalve	Kokku	Märkused
Õssu küla	Sademevee toru rekonstrueerimine	Pikaajaline	2031-2038	KOV ja huvitatud isik(ud)	I-R-3		Eerika teel olemasoleva sademeveetorustiku rekonstrueerimine suurema läbimõõduga (kuni De500) alates Eerika tee 2 kinnistust kuni Hõbepaju tn 1 kinnistuni	360,00	m	480,00	172 800,00	20 736,00	10 368,00	203 904,00	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimis raames, avestada tuleb suublaks oleva maaparandussüsteemi eesvoolu tõttu seatud piirangutega vooluhulgale, mistõttu vajalik osaliselt sademevee vooluhulga puhverdamine või immutamine kinnistusiseselt
Räni alevik	Eesvoolu ja sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	Huvitatud isik(ud)	I-R-6, I-I-1		Valguse tänava ja Viljandi mnt ääres eesvooluks oleva sademeveetorustiku rajamine (De450-De560). Lisaks Ränirahnu tee 17, 19 ja Nurmise tiik (DP 21-028) planeeringualal ca 437 m sademeveetorustiku (De200-De450) rajamine.	1 128,00	m	385,00	434 280,00	52 113,60	26 056,80	512 450,40	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimis raames. Planeeringu realiseerimise käigus on planeeritud likvideerida olemasolev sademeveepumpla, mis suunab tiigist sademevee Tartu linna süsteemidesse.

Väänoja osavalgalad

Asula	Investeeringu liik	Investeeringu periood	Investeeringu aasta(d)	Investeeringu rahastaja/teostaja	Valgala kood	Perspektiivne KIK poolt toetatav projekt	Investeeringu kirjeldus	Kogus	Ühik	Ühikhind (€)	Maksumus (€)	Projekteerimine	Omanikujärelevalve	Kokku	Märkused
Laane küla	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	I-V-8.1		Sirmiku ja Puraviku tn piirkonnas sademeveetorustiku (De200-De315) rajamine ja ühendamine olemasoleva maaparanduskollektoriga	531,50	m	265,00	140 847,50	16 901,70	8 450,85	166 200,05	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames
Lemmatsi küla	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	I-V-5		Kannistiku teel (94901:005:0993 ja 94901:005:0992) sademevee drenaaži (De110-De200) rajamine	540,00	m	265,00	143 100,00	17 172,00	8 586,00	168 858,00	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames
Lemmatsi küla	Sademevee kraavi rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV ja huvitatud isik(ud)	I-V-5		Kannistiku tee äärest alguse saava kraavi rekonstrueerimine ja pikendamine kuni Väänojani Mäelille ja Lillemäe elamukinnistute ja Pilli kinnistu piiril	398,00	m	162,50	64 675,00	7 761,00	3 880,50	76 316,50	
Lemmatsi küla	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	Huvitatud isik(ud)	I-V-9.1		Kõrtsi (DP 09-005), Valli (DP 16-001) ja Piirivälja (6-1/097) planeeringualalt sademevee ärajuhtimiseks sademevee ca 998 m eesvoolutorustiku (Dn400) rajamine Räni-Raudtee teel, lisaks raudteeäärse maaparandussüsteemi kollektoreesvoolu rekonstrueerimine (ca 1221 m)	2 219,00	m	265,00	588 035,00	70 564,20	35 282,10	693 881,30	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimis raames. Pikas perspektiivis planeerida ka raudteeäärse maaparandussüsteemi kollektori ümber rekonstrueerimist sademeveetorustikuks

Porijõe valgala

Tatra jõe osavalgalad

Asula	Investeeringu liik	Investeeringu periood	Investeeringu aasta(d)	Investeeringu rahastaja/teostaja	Valgala kood	Perspektiivne KIK poolt toetatav projekt	Investeeringu kirjeldus	Kogus	Ühik	Ühikhind (€)	Maksumus (€)	Projekteerimine	Omanikujärelevalve	Kokku	Märkused
Kambja alevik	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	P-T-4		Kambja aleviku Oru, Männi, Kase, Aia, Kesk ja Puiestee tänavatel sademeveetorustiku (De200-De315) rajamine	2 376,00	m	265,00	629 640,00	75 556,80	37 778,40	742 975,20	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames
Kambja alevik	Kraavi rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	P-T-6		Kesa ja Nurme tänaval kraavi rajamine	440,00	m	180,00	79 200,00	9 504,00	4 752,00	93 456,00	

Porijõe osa valgalad

Asula	Investeeringu liik	Investeeringu periood	Investeeringu aasta(d)	Investeeringu rahastaja/teostaja	Valgala kood	Perspektiivne KIK poolt toetatav projekt	Investeeringu kirjeldus	Kogus	Ühik	Ühikhind (€)	Maksumus (€)	Projekteerimine	Omanikujärelevalve	Kokku	Märkused
Soinaste küla	Sademevee toru rajamine	Lühiajaline	2027-2030	KOV	P-1	jah	Kanarbiku põik, Sõnajala tn, Enelase tn sademeveetorustiku (De200-De315) rajamine ja ühendamine olemasoleva süsteemiga	1 552,50	m	265,00	411 412,50	49 369,50	24 684,75	485 466,75	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames
Soinaste küla	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	P-2		Tartu mnt ja Kuslapuu põik tänaval sademeveetorustiku (De200-450) rajamine	397,00	m	265,00	105 205,00	12 624,60	6 312,30	124 141,90	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames
Soinaste küla	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	P-2, Tr-1.1		Rattasepa tee ja Meremäe tee sademeveetorustiku (De200-De315) rajamine ja ühendamine olemasoleva süsteemiga ning Mesiheina tn ja Kunimäe teel sademeveetorustiku (Dn200-Dn500) rajamine	1 242,50	m	265,00	329 262,50	39 511,50	19 755,75	388 529,75	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames
Soinaste küla	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	P-4		Tartu mnt 71 ja 51 kinnistute piirkonnas tänavatel sademeveetorustiku (De200-450) rajamine kuni perspektiivselt Tartu mnt-l rajatava torustikuni	294,00	m	265,00	77 910,00	9 349,20	4 674,60	91 933,80	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames. Eelduseks olemasolev torustik Tartu mnt-l, mis perspektiivselt TRAM investeeringuna teostatav
Soinaste küla	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	TRAM	P-4		Tartu mnt ja Tõrvandi-Roiu-Uniküla teel sademeveetorustiku (De200-450) rajamine kuni olemasoleva kraavini	910,00	m	265,00	241 150,00	28 938,00	14 469,00	284 557,00	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames
Ülenurme alevik ja Tõrvandi alevik	Eesvoolu rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV ja huvitatud isik(ud)	P-8		Tõrvandi sademeveesüsteemi eesvoolutorustiku (Dn400-Dn600) rajamine Tõrvandi alevikus ca 379,5 m Uus-Ratasepa ja Ees-Ratasepa kinnistutel ning Ülenurme alevikus ca 878,5 m Tüki kinnistult alates kuni Porijõeni mööda Ägli teed	1 258,00	m	432,50	544 085,00	65 290,20	32 645,10	642 020,30	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames
Ülenurme alevik	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	P-8, P-9		Metsasääre tänavale sademeveetoru (De200-De315) rajamine P-8 valgalas ca 197 m ja P-9 valgalas sademeveetorustiku (De200-De315) rajamine Metsasääre, Kaasiku, Koovitaja, Kasteheina, Luha põik tänavatel ca 1050,5 m	1 247,50	m	265,00	330 587,50	39 670,50	19 835,25	390 093,25	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames
Tõrvandi alevik	Eesvoolu rekonstrueerimine	Lühiajaline	2027-2030	KOV	P-10	Võiboll a kui m aapara nduse eesvool u on kir jeldatu d ka sa demev eesüste emi ee svoolun a	Lammassoo maaparandusehitise (2104440020040-001) eesvooluks oleva kraavi ja kollektoreesvoolu rekonstrueerimine alates Nisu tn elamupiirkonnast kuni Karikakra tänavani	702,00	m	180,00	126 360,00	15 163,20	7 581,60	149 104,80	
Tõrvandi alevik	Sademevee toru rajamine	Lühiajaline	2027-2030	KOV	P-10	jah	Nisu, Rukki, Kaera tänavatel sademeveetorustiku (De200-De315) rajamine	1 319,00	m	265,00	349 535,00	41 944,20	20 972,10	412 451,30	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames
Ülenurme alevik	Eesvoolu rekonstrueerimine ja kraavi rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	P-10		Jõeveere (DP 20-003) planeeringualal kraavi ja truupide rajamine ja olemasoleva kraavi rekonstrueerimine - seejuures suunatakse erakinnistute piiril asuv Lammassoo kraav üle Jõeveere kinnistu uue rajatava kraavi abil Porijõkke	1 222,00	m	180,00	219 960,00	26 395,20	13 197,60	259 552,80	
Tõrvandi alevik	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	P-10		Tõrvandi keskusalal - Aia tn, Ringtee tn, Papli tn, Tõrvandi tee, Leetsi tn, Näki tee - sademeveetorustiku (De200-De450) rajamine ja ühendamine olemasolevate süsteemidega	4 096,50	m	265,00	1 085 572,50	130 268,70	65 134,35	1 280 975,55	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames
Ülenurme alevik	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	P-8, P-9, P-10		Tartu mnt sademeveetorustiku (De200-De450) rajamine erinevates valgalade lõikudes - Kiviristi kinnistu kõrval kulgeva kõnnitee osas (ca 274 m), alates Tartu mnt 22 kuni Ülenurme ülesõidus olemasoleva toruni ja ühendamine olemasoleva süsteemiga (ca 225,5 m) ning alates Tartu mnt 16 kinnistu juurest kuni Lammassoo kraavini (ca 377,5 m)	877,00	m	265,00	232 405,00	27 888,60	13 944,30	274 237,90	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames

Asula	Investeeringu liik	Investeeringu periood	Investeeringu aasta(d)	Investeeringu rahastaja/teostaja	Valgala kood	Perspektiivne KIK poolt toetatav projekt	Investeeringu kirjeldus	Kogus	Ühik	Ühikhind (€)	Maksumus (€)	Projekteerimine	Omanikujärelevalve	Kokku	Märkused
Ülenurme alevik	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	P-11		Võru mnt ja Heki tänaval sademeveetorustiku (De200-De315) rajamine	1 424,00	m	265,00	377 360,00	45 283,20	22 641,60	445 284,80	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames
Ülenurme alevik	Sademevee toru rekonstrueerimine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	P-11		Lasteaia tänava sademeveetorustiku (De110-De315) rekonstrueerimine	460,50	m	265,00	122 032,50	14 643,90	7 321,95	143 998,35	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames
Ülenurme alevik	Eesvoolu rajamine ja rekonstrueerimine	Lühiajaline	2027-2030	KOV ja huvitatud isik(ud)	P-15	jah, osaliselt	Eesvoolu kraavide ja torustiku rajamine ja rekonstrueerimine Maie kinnistult alates ja Lennu tee ääres, suunates sademevee Lennu tee 14 kinnistu kõrval perspektiivsesse sademeveetorusse ja rekonstrueeritavasse kraavi kuni Porijõeni. Vajadusel kraavil truupide rekonstrueerimine. Lennu tee 14 kinnistu hoonestatud ala piiril osaliselt Maie kinnistu piiril perspektiivne sademeveetorustik. Lennu tee ääres perspektiivne viibekraav.	2 144,50	m	180,00	386 010,00	46 321,20	23 160,60	455 491,80	
Tõrvandi alevik	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	P-15		Kellukese, Aasa, Kurekella, Karikakra tänavatel sademeveetorustiku (Dn200-Dn500) rajamine.	1 619,00	m	265,00	429 035,00	51 484,20	25 742,10	506 261,30	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames. Eelduseks on perspektiivse eesvoolu rajamine ja rekonstrueerimine huvitatud isikutega koostöös alates Maie kinnistust ning Lennu tee alt läbi kuni Porijõeni.
Uhti küla	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	P-19		Uhti külakeskuses Valge tee, Nõlva tee, Valgekõrtsi tee piirkonnas sademeveetorustiku (De160-De315) rajamine	1 393,50	m	265,00	369 277,50	44 313,30	22 156,65	435 747,45	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames
Reola küla	Kraavi rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	P-18		Kraavi rajamine Roosi tänavale	298,00	m	180,00	53 640,00	6 436,80	3 218,40	63 295,20	
Vana-Kuuste küla	Sademevee toru rajamine	Pikaajaline	2031-2038	KOV	P-24		Kooli teel sademeveetorustiku rajamine kuni Posti teel olemasoleva süsteemini	263,50	m	265,00	69 827,50	8 379,30	4 189,65	82 396,45	Täpne läbimõõt selgub edasise projekteerimise raames

Tegevuste ühikhinnad

Nimetus	Ühikhind (€)	Ühik
Sademevee torustiku rajamine/rekonstrueerimine, DN200-450 kõvakattega alal	265,00	jm
Sademevee torustiku rajamine/rekonstueerimine, DN200-450 haljasalal	215,00	jm
Sademevee torustiku rajamine/rekonstrueerimine, DN450-919 kõvakattega alal	480,00	jm
Sademevee torustiku rajamine/rekonstrueerimine, DN450-919 haljasalal	385,00	jm
Sademevee torustiku rajamine/rekonstrueerimine, DN919-1200 kõvakattega alal	2 120,00	jm
Sademevee torustiku rajamine/rekonstrueerimine, DN919-1200 haljasalal	1 600,00	jm
Survelise sademevee torustiku rajamine/rekonstrueerimine, DN110-160 kõvakattega alal	185,00	jm
Survelise sademevee torustiku rajamine/rekonstrueerimine, DN110-160 haljasalal	120,00	jm
Sademeveepumpla rajamine, Q<15 l/s	44 000,00	kmpl
Sademeveepumpla rajamine, Q 15-30 l/s	66 000,00	kmpl
PE 50m3 sademeveemahuti rajamine	43 000,00	kmpl
Sademevee puhasti (õli-liivapüüduri) rajamine, 50m3	43 000,00	kmpl
Kraavi puhastamine settest ja rohust	80,00	jm
Kraavi puhastamine võsast ja settest	105,00	jm
Kraavi puhastamine suuremast võsast/puudest, kraavi taastamine, süvendamine	145,00	jm
Kraavi rajamine	180,00	jm
Nõva, viibekraavi rajamine	165,00	jm
Truubi puhastamine, DN1000-1600 (arvestuslik truubi pikkus 10m)	2 350,00	kmpl
Truubi puhastamine, DN500-1000 (arvestuslik truubi pikkus 10m)	1 650,00	kmpl
Truubi puhastamine, <DN500 (arvestuslik truubi pikkus 8m)	1 000,00	kmpl
Truubi rajamine/rekonstrueerimine, DN1000-1600 (arvestuslik truubi pikkus 10m)	21 000,00	kmpl
Truubi rajamine/rekonstrueerimine, DN500-1000 (arvestuslik truubi pikkus 10m)	16 000,00	kmpl
Truubi rajamine/rekonstrueerimine, <DN500 (arvestuslik truubi pikkus 8m)	8 500,00	kmpl
Kraavide ja nende truupide hooldus ja puhastamine tiheasustusaladel ja väljaspool kus need on osaks sademeveesüsteemist	3,00	m/a
Torude ja kaevude hooldus ja puhastamine	3,00	m/a

Torude, kaevude ja kraavide hoolduskulud

Piirkond	Tüüp	Periood	Aastad	Kirjeldus	Kogus	Ühik	Ühikhind (€)	Maksumus kokku (€)	Märkused
Kogu vald	Sademeveetorude hooldus	Lühiajaline	2027-2030	Olemasolevate sademeveetorude/kaevude hooldus. Hoolduse maht kokku nelja aasta kohta, mis jaotatakse nelja aasta lõikes ära.	44 884,00	m	3,00	134 652,00	Sademeetorustike maht, mis kuuluvad KOV-le on ca 44884 m ehk 44,9 km. Hoolduse puhul on arvestatud, et kogu KOV-le kuuluv torustik on vajalik hooldada 4 aastase intervalliga. Juhul kui kolmandatele isikutele (arendajatele) kuuluvad torustikud ja kaevud antakse KOV-le üle, suureneb hooldust vajavate torustike maht 32936 m võrra, mis on samuti edaspidid vajalik hooldada 4 aastase intervalliga. Seega hoolduskulud võivad suureneda 98 808 euro võrra.
Kogu vald	Sademeveetorude hooldus	Pikaajaline	2031-2038	Olemasolevate sademeveetorude/kaevude hooldus. Hoolduse maht kokku kaheksa aasta kohta, vajalik hoolduse intervall 4 aastat	89 768,00	m	3,00	269 304,00	Sademeetorustike maht, mis kuuluvad KOV-le on ca 4484 m ehk 44,9 km. Hoolduse puhul on arvestatud, et kogu KOV-le kuuluv torustik on vajalik hooldada 4 aastase intervalliga seega pikaajalise perioodi 8 aasta jooksul tuleb vastavalt torulõike puhastada kahel korral. Juhul kui kolmandatele isikutele (arendajatele) kuuluvad torustikud ja kaevud antakse KOV-le üle, suureneb hooldust vajavate torustike maht 32936 m võrra, mis pikaajalise perioodi puhul teeb mahuks 65872 m ja hooludkulud suurenavad ca 197616 euro võrra. Kui pikaajalise perioodi jooksul rajatakse ja antakse KOV-le üle veelgi sademeveetorustikke, suureneb maht veelgi.
Kogu vald	KOV-le kuuluvate sademeveesüsteemi osaks olevate kraavide või erakinnistutel asuvate, kuid avaliku huviga kraavide hooldus (sh, avaliku huviga MPS eesvoolud)	Lühiajaline	2027-2030	Sademeveesüsteemi osaks määratletud kraavide (nii KOV omandis kui eraomandis kuid avaliku huviga kraavid) hooldus, mis ei ole MPS eesvoolud. Hoolduse maht nelja aasta kohta kokku	47 055,00	m	3,00	141 165,00	Sademeveesüsteemi osaks määratletud kraavide (nii KOV omandis kui eraomandis kuid avaliku huviga kraavid) maht on ca 47055 m ehk 47,1 km. Hoolduse puhul on arvestatud, et kõik KOV-le kuuluvad ja avaliku huviga sademeveesüsteemi osaks olevad kraavid ja truubid on vajalik hooldada 4 aastase intervalliga. Juhul kui eraomandis kraavidele seatakse servituut KOV kasuks (sh MPS eesvooluldele) või arendusaladel rajatakse kraavid ja antakse kinnistud, kus kraavid asuvad KOV-le üle või need on avaliku huviga kraavid, suureneb hooldust vajavate kraavide maht kuni 28517 m võrra, mistõttu hoolduskulud võivad suureneda vähemalt 85 551 euro võrra.
Kogu vald	KOV-le kuuluvate sademeveesüsteemi osaks olevate kraavide või erakinnistutel asuvate, kuid avaliku huviga kraavide hooldus (sh avaliku huviga MPS eesvoolud)	Pikaajaline	2031-2038	Sademeveesüsteemi osaks määratletud kraavide (nii KOV omandis kui eraomandis kuid avaliku huviga kraavid) hooldus, mis ei ole MPS eesvoolud. Hoolduse maht kaheksa aasta kohta kokku	94 110,00	m	3,00	282 330,00	Sademeveesüsteemi osaks määratletud kraavide (nii KOV omandis kui eraomandis kuid avaliku huviga kraavid) maht on ca 47055 m ehk 47,1 km. Hoolduse puhul on arvestatud, et kõik KOV-le kuuluvad ja avaliku huviga sademeveesüsteemi osaks olevad kraavid ja truubid on vajalik hooldada 4 aastase intervalliga seega pikaajalise perioodi 8 aasta jooksul tuleb vastavalt kraavilõike puhastada kahel korral. Juhul kui eraomandis kraavidele (sh MPS eesvooluldele) seatakse servituut KOV kasuks või arendusaladel antakse kraavidega kinnistud KOV-le üle, suureneb hooldust vajavate kraavide maht kuni 28517 m võrra, mis pikaajalise perioodi puhul teeb täiendavaks mahuks 57034 m. Seega hoolduskulud võivad suureneda vähemalt 171 102 euro võrra.

Hoolduskulude koond

Kulu	2027	2028	2029	2030	2031-2038
KOV-le kuuluvate sademeveetorude ja kaevude hoolduskulud, EUR	33 663,00	33 663,00	33 663,00	33 663,00	269 304,00
Sademeveesüsteemi osaks määratletud kraavide (nii KOV omandis kui eraomandis kuid avaliku huviga kraavid) hooldus (va MPS eesvoolud), EUR	35 291,25	35 291,25	35 291,25	35 291,25	282 330,00
Kokku, EUR	68 954,25	68 954,25	68 954,25	68 954,25	551 634,00